

Beskrivelse av snekkerferdig stavlafthytte

Gulv m stubbeloft

48x198mm + 48x48mm gulvbjelker med tr.imp bord som anlegg for stubbeloft i gran/furupanel. Asfaltpapp som vindtett m klemler. 25 cm mineralull A, osb plater 19 mm, Ask/eik helved parkett ubehandlet,

Gulv m støpt plate

48x48m tilfarere, 5cm mineralull. Helved parkett ask/eik ubehandlet.

Ytter tak

4" perlestaff, ca 400mm takåser, 0,15 dampsperre, 100x150 mm taksperrer, 48x148 kubbinger mellom sperrene, perlestaff på taksperrer utenfor bygningskroppen med luftings spalter, 48x98 mm oppføring og 25 cm mineralull, vindsperre, 2x48x48 mm krysslutting, 18 mm taktro, SIKA sarnafil membran, galv torvhaldskroker og 48x148 imp.torvhald, 75x75 mm imp tovhald i møner. 25x200 mm rennebord og vindskeier, galv. rennekroker, plasslagde Imp. renner belagt med sarnafil innvendig.

Yttervegger

Håndlaftet tørket tømmer 8" (20cm) i møner / røst, laftevatt, dymlinger, svill og raftestokk i 8" tørket tømmer ca 250 mm høyde, dreide profilerte søyler dia 400 mm, beslag, 25 mm stav, 12 mm leker, vindsperre, 36x148mm stendere, 15 cm mineralull, 0,15mm dampsperre, 48x48 mm utforing, 5 cm isolasjon, panel i soverom og gang 4" perlestaff, 6" panel i stue, belistning se detaljtegning, i stue hylle over panel med belistning.

Innervegger

36x98 mm stendere, 10 cm mineralull og 4"perlestaff. Spesialbelistning i overkant av panel. Belistning for øvrig se detaljtegning.

Hems / oppstue

150x100 liggende hemsbjelker el. 150x150 oppstuebjelker, 4" perlestaff, gulvbord, enkel belistning.

Våtrom

Samme utførelse som ellers i hytta 4" perlestaff på vegger og sponplater på gulv.

Svalgang

48x148 mm tr.imp bjelker og tr.imp terrassebord.

Dører og vinduer

hoved dør hvitmalt, innerdører helfuru med speilfyllinger, vinduer hvitmalte med gjennomgående sprosser og ventiler, foringer og 4" profilert belistning. Utvendig belistning med spesial profilerte lister 40x148 mm.

Diverse

Alt feste materiell spiker skruer etc, arbeidspenger, matpenger, Tiltakshaver må være behjelpelig med rimelig overnatting. kranhjelp under montering, må være mulig for kranbil å komme helt frem til hytta. tildekking under arbeid.

Ikke inkludert

grunn, betong og murer arbeider, pipe, ildsted, fliser, membran og belegg på våtrom, torvtak, el.arbeider og utstyr, vvs arbeider og utstyr, kjøkken og utstyr, garderobeskap, trapper, utvendig og innvendig overflatebehandling, byggestrøm, avfallskontainer. Røkvarslere og brannslukknings-apparater, dette må være montert før hytta tas i bruk. Kommunale gebyrer og byggesøknad. Tiltakshaver må sørge for avlesing og videre transport til tomten av bilen fra Litauen. Tildekking av materialer.